

2016041

MEMORIA VALORADA DE SUSTITUCIÓN DEL CESPED  
DEL CAMPO DE FUTBOL 7, DE LA CIUDAD DEPORTIVA  
" JOSÉ LLORET PÉREZ, CALSITA"  
VILLAJOSYOSA\_ ALICANTE

JUNIO 2016



ALICIA GOMIS GOMIS  
Arquitecta Técnica Municipal  
M<sup>a</sup> DOLORES GARCÍA MARCO  
Delineante municipal



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Regidoria d'Urbanisme, Vies  
Públiques, Vivenda i Indústria

---

MEMORIA



## **1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA MEMORIA VALORADA**

### **1.1.OBJETO DE LA PRESENTE MEMORIA**

La presente memoria se redacta con el fin de sustituir el césped del campo de fútbol 7 de la Ciudad Deportiva "JOSE LLORTE PEREZ, CALSITA" sita en Villajoyosa

### **1.2.SITUACIÓN Y SUPERFICIE**

La Ciudad Deportiva "JOSE LLORTE PEREZ, CALSITA" esta ubicada en las parcelas dotacionales PRD ( red primaria \_ recreativa deportiva ) y PED ( red primaria \_ educativa deportiva)

La pista de fútbol 7, tiene una superficie : 3.380 m<sup>2</sup>

### **1.3.ESTADO ACTUAL**

La superficie de actuación se encuentra actualmente cubierta totalmente con césped artificial.

EL césped artificial existente fue instalado en una anterior intervención en el año 2004. Dado el uso tan intensivo que tiene la pista de fútbol 7 , se propone su renovación.

### **1.4.OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA VALORADA.**

La propuesta de sustitución del césped artificial, consiste en el cambio únicamente del césped, dado que el resto de capas están en buen estado.

Esta memoria valorada consiste en la sustitución total del césped existente en el campo de fútbol 7.

1.- Los servicios técnicos municipales retiraran el césped artificial existente que se encuentra en mal estado.

2.- Césped artificial: el pavimento de césped artificial a colocar, el cual se detalla en la ficha técnica, está compuesto por las siguientes unidades:

- Pavimento de césped artificial fabricado con polietileno UV resistente, fibrilado color verde a dos tonos de 2650g/m<sup>2</sup> de 40 mm de altura
- Marcaje y señalización de campo de fútbol según federación española con líneas blancas de 100 mm



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto\_ INFINITY 40 o SIMILAR  
 Color\_ Bicolor Fútbol  
 Aplicación\_ Fútbol  
 Ancho de rollo\_ 4 m.

### FIBRA

Composición\_ P polietileno  
 Tipo\_ Monofilamento Body Shape  
 Dtex\_ 13.200  
 Altura césped\_ 40 mm  
 Galga\_ 5/8  
 Puntadas/ m<sup>2</sup>\_ 8.255  
 Peso total de la fibra\_ 1.000 g/ m<sup>2</sup>  
 Base primaria\_ Polipropileno  
 Base secundaria\_ Látex

## PESO TOTAL DEL PROYECTO

Peso total\_ 2.650 g/ m<sup>2</sup>

## RELLENO

Sílice granulometría\_ <0.30 mm y >0.8 mm  
 Sílice porcentaje\_ 14 kg/ m<sup>2</sup>  
 Caucho granulometría\_ <0.50 y >2.50 mm SRB mm  
 Caucho porcentaje\_ 8 kg/ m<sup>2</sup>

## 1.5. PLAZOS Y PRESUPUESTO.

El plazo de ejecución de las obras completa será de 1 meses a partir de la fecha de la firma del acta de comprobación y replanteo e inicio d las mismas.

El plazo de garantía ser de 12 meses a partir de la firma del acta recepción de las obras.

El presupuesto global de licitación asciende a la cantidad de **CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EUROS.**





### 1.6.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, si se realizase un proyecto no estaría incluido en ninguno de los supuestos del apartado 1 del artículo 4 de dicho R.D., el promotor estará obligado a la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Y el contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio antes mencionado. Este plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el Ayuntamiento con anterioridad al inicio de las obras.

El proyecto debe ser ejecutado exclusivamente por una sola empresa contratista. Si el contratista adjudicatario estimase conveniente realizar subcontrataciones con otras empresas o trabajadores autónomos deberá recabar autorización de la administración.

El técnico competente que ejerza como COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD durante la ejecución de la obra deberá integrarse en la Dirección Facultativa.

Se deberá efectuar un AVISO PREVIO a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos así como la comunicación de apertura del centro de trabajo, e incluirá el Plan de Seguridad y Salud aprobado por el Ayuntamiento.

En este caso, al tratarse de una memoria valorada, no de ningún proyecto, no sería necesaria la elaboración ni de Estudio de Seguridad y Salud, ni de Estudio Básico de Seguridad y Salud.

En Villajoyosa, junio de 2016

ALICIA GOMIS GOMIS

ARQUITECTA TECNICA MUNICIPAL

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

**MEDICIONES Y PRESUPUESTO**

Capitulo	Descripción	Medición	V unit	Precio
01.01.	Suministro e instalación de pavimento de césped artificial de ultima generación INFINITY 40mm o similar de características según la técnica adjunta a la memoria. Totalmente terminado. Incluso recebo de materiales y marcajes reglamentarios	3.380,00	11,89 €	40.188,20 €
		TOTAL	CAP 01	40.188,20 €

**02.SEGURIDAD Y SALUD**

Capitulo	Descripción	Precio
02.01	P.A. Seguridad Y Salud.	400,00 €
		TOTAL CAP 02 400,00 €

**03, GESTION DE RESIDUOS**

Capitulo	Descripción	Medición	V unit	Precio
03.01	Ud. de carga y transporte a vertedero de escombros y juegos en mal estado, clasificación materiales , incluido canon y transporte a vertedero.	1,00	228,79 €	228,78€
		TOTAL	CAP 03	228,78€



## PRESUPUESTO

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>CAP 01</b>	JARDINERIA_ CESPED.	40.188,20 €
<b>CAP 02</b>	SEGURIDAD Y SALUD.	400,00 €
<b>CAP 03</b>	GESTION DE RESIDUOS	228,78 €

**P.E.M. 40.816,98 €**

El Presupuesto de Ejecución material asciende a cuarenta mil ochocientos dieciséis euros con noventa y ocho céntimos de euros.

**13 % GASTOS GENERALES** 5.306,21 €  
**6 % BENEFICIO INDUSTRIAL** 2.449,02 €

**TOTAL PRESUPUESTO 48.572,21 €**

**21 % I.V.A.** 10.200,17 €

**P.E.C. 58.772,38 €**

El Presupuesto de Contrata asciende a cincuenta y ocho mil setecientos setenta y dos euros con treinta y ocho céntimos de euros.

En Villajoyosa, junio 2016

ALICIA GOMIS GOMIS  
 ARQUITECTA TÉCNICA MUNICIPAL



PLANOS