

Comienzan las obras de renovación en los ramales de la red de abastecimiento en Partida Mediases y Rodacucos de la Vila Joiosa

Estás obras tendrán un plazo de un mes para ser ejecutadas y su coste asciende 18.634,65 euros siendo deducible del Plan de Inversión 14.624 euros

La actuación proyectada tiene por objeto solucionar los problemas de abastecimiento de agua por averías, falta de presión y poco caudal que vienen sufriendo los vecinos de la Pda. Mediases y Rodacucos, debido al diseño de la red y obsolescencia de los materiales. Estas deficiencias, sumadas a que la red de distribución es de tipología ramificada y dificulta en ocasiones el suministro en condiciones óptimas de presión, caudal y salubridad, siendo necesario acometer obras de sustitución, renovación y ampliación de la red. EL concejal de Urbanismo y Ciclo integral del Agua, Pedro Alemany, ha declarado que esta actuación, junto con las ya ejecutadas recientemente en la zona, permitirá mejorar las condiciones de suministro en cuanto a caudal, presión y salubridad. Alemany ha explicado que se propone sustituir 330 m de conducciones existentes de polietileno con diámetro nominal entre 20 y 32 mm por tubería de polietileno de Alta Densidad PE 100, de diámetro nominal 63 mm, renovando 10 acometidas domiciliarias, instalando 2 válvulas de compuerta DN63 mm. La actuación se ejecuta con cargo al Plan de Inversiones comprometido por Hidraqua S.A., ascendiendo el montante de la actuación a 18.634,65 €, siendo deducible del Plan de Inversión 14.624,04 €. El plazo de ejecución previsto es de 1 mes.

Noticia publicada el 07 de Octubre de 2020

Fuente:Fuente propia

Categoría:Urbanismo e Infraestructuras.

